

RESTABELECIMENTO DE INSTALAÇÕES PÚBLICAS DE USO COMUNITÁRIO (COBERTURAS) DANIFICADAS PELO GRANIZO EM 16/11/2021

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREFEITURA DE BENEDITO NOVO

Fevereiro de 2021

META 1		PAVILHÃO MUNICIPAL ALTO BENEDITO					
Item	SINAPI	Discriminação	Unid.	Quant.	Preço Unit.	BDI 25%	Total
1	97647	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento.	m ²	1124,00	R\$ 2,99	R\$ 3,74	R\$ 4.203,76
2	94218	Telhamento com telha estrutural de fibrocimento E = 6 mm, com até 2 águas, incluso içamento.	m ²	1124,00	R\$ 79,52	R\$ 99,40	R\$ 111.725,60
3	94451	Cumeeira para telha de fibrocimento estrutural E = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento.	m	37,00	R\$ 103,22	R\$ 129,03	R\$ 4.774,11
Total da META 1							R\$ 120.703,47

META 2		PAVILHÃO MUNICIPAL JOÃO ALBERTO PIZZOLATTI					
Item	SINAPI	Discriminação	Unid.	Quant.	Preço Unit.	BDI 25%	Total
1	97655	Remoção de trama metálica para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento.	m ²	401,00	R\$ 18,03	R\$ 22,54	R\$ 9.038,54
2	94225	Isolamento termoacústico com lã mineral na subcobertura, incluso transporte vertical.	m ²	355,00	R\$ 27,02	R\$ 33,78	R\$ 11.991,90
3	94213	Telhamento com telha de aço/alumínio E = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento.	m ²	401,00	R\$ 82,13	R\$ 102,66	R\$ 41.166,66
Total da META 2							R\$ 62.197,10

TOTAL GERAL

R\$ 182.900,57

Observação: Dados SINAPI referência dezembro de 2020.


Flávio Holdorf
 Coordenador Defesa Civil
 Mat. 30.635-1


Marco Antonio Mai
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 021 343-8