

DEMONSTRATIVO DE ORÇAMENTO - SERVIÇOS FIDUCIARIOS A EXECUTAR

MUNICÍPIO: BENEDITO NOVOIS

GESTOR/PROGRAMA: MESPORTE/ESPORTE E LAZER NA CIDADE

CONTRATO DE REPASSE: 0231916-16/2007

PROJETO: AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE ARQUIBANCADA, FECHAMENTO E PISO DA QUADRA E GINÁSIO DE ESPORTES JOÃO ALBERTO PIZZOLATTI

DATA: 29/09/2014

LOCALIZAÇÃO: RUA CRUZ E SOUZA - RIBEIRÃO TIGRE

ITEM	CODIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITARIO	BDI (%)	PREÇO UNITARIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.1	3969	MADERA LEI NATIVA/REGIONAL SERRADA APARELHADA E 3,00 CM	m3	5,70	R\$ 2.200,00	25,00%	R\$ 2.750,00	R\$ 15.675,00
1.2	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	m2	380,47	R\$ 13,17	25,00%	R\$ 16,40	R\$ 6.262,54
		TOTAL ARQUIBANCADA EM ESTRUTURA METALICA						R\$ 21.937,54
		FECHAMENTO DE CANCHALHA - CANCHALHA						
2.1	73833/002	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	m2	10,00	R\$ 236,56	25,00%	R\$ 295,70	R\$ 2.957,00
2.1.1	73924/001	PINTURA (PORTAS DE FERRO) ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m2	10,00	R\$ 20,29	25,00%	R\$ 25,36	R\$ 253,60
2.2	3780	LAMPADA VAPOR MERCURIO 700W	und	9,00	R\$ 187,68	25,00%	R\$ 234,85	R\$ 2.113,65
2.2.1	3391	IGNITOR P/LAMPADA VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 2000W T. PARTIDA 600 A 750V	und	9,00	R\$ 20,56	25,00%	R\$ 25,70	R\$ 231,30
2.3	1014	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV	m	220,00	R\$ 1,46	25,00%	R\$ 1,83	R\$ 402,60
2.4	83540	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	12,00	R\$ 11,17	25,00%	R\$ 13,96	R\$ 167,52
2.5	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	R\$ 20,35	25,00%	R\$ 25,44	R\$ 25,44
2.6	83407	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1" 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	40,50	R\$ 16,69	25,00%	R\$ 20,86	R\$ 844,83
2.7	3693	TABUA MADEIRA LEI E = 2,5CM (1") APARELHADA	m2	36,00	R\$ 55,00	25,00%	R\$ 68,75	R\$ 2.475,00
2.8	72910	BASE DE SOLO ARENOSO FINO, COMPACTACAO 100% PROCTOR - SAIBRO	m3	9,76	R\$ 13,55	25,00%	R\$ 16,94	R\$ 165,33
		TOTAL FECHAMENTO E CANCHALHA DE BOCHIA						R\$ 9.636,27
		VESTIARIOS						
3.1	75481	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEGRADA), ESPESURA 0,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m2	3,80	R\$ 14,32	25,00%	R\$ 17,90	R\$ 68,02
3.2	73415	PINTURA PVA, TRES DEMAS	m2	117,10	R\$ 13,33	25,00%	R\$ 16,66	R\$ 1.950,89
3.3	8637	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	50,00	R\$ 1,88	25,00%	R\$ 2,35	R\$ 117,50
		TOTAL VESTIARIOS						R\$ 2.136,41
		TOTAL GERAL						R\$ 33.710,22

TABELA SINAPI JULHO-2014 COM DESONERACAO, ITENS QUE NAO CONSTAM NA TABELA SINAPI E SICRO UTILIZADO PREÇO DE MERCADO REGIÃO DE BENEDITO NOVO - SC.
 Adesão do regime de desoneração (SINAPI) da folha de pagamento (LEI 12.944 / 2013).
 Os valores sociais para mão-de-obra horista e materiais atendem ao estabelecido no SINAPI.
 RRT de Orçamento: 2629447
 Esta planilha foi calculada com BDI de 25 %.

Josef Michel Grundmann
 Josef Michel Grundmann

Prefeito
 CPF 043.897.169-90

RICANOR NOBRE JUNIOR
 RICANOR NOBRE JUNIOR

ARQUITETO E URBANISTA - CAU SC - 142682-6
 A3D ENGENHARIA CIVIL LTDA
 CNPJ:19.383.844/0001-97

CRONOGRAMA RISCO FINANCEIRO - SERVIÇOS REMANESCENTES A EXECUTAR

MUNICÍPIO: BENEDITO NOVO/SC

GESTOR/PROGRAMA: MESPORTE/ESPORTE E LAZER NA CIDADE

CONTRATO DE REPASSE: 02199716-16/2007

DATA: 28/09/2014

PROJETO: AMPLIAÇÃO, IMPLANTACAO DE ANQUIRAMCADA, FECHAMENTO E PISO DA QUADRA E QUIASO DE ESPORTES JOAO ALBERTO PIZZOLATTI

LOCALIZAÇÃO: RUA CRUZ E SOUZA - BARRAÇO TIGHE - PROGRAMA: ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Item	Descrição	Valor	%	12 meses		24 meses		36 meses		48 meses		60 meses	
				Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1	AMPLIACAO EM ESTRUTURA METALICA	R\$ 1.437,54	63,00%	R\$ 19.743,79	10,00%	R\$ 19.743,79	100,00%	R\$ 2.193,79	100,00%	R\$ 11.037,54	0,00%	R\$ 5,00	R\$ 21.437,54
2	FECHAMENTO E CANGCHA - CANGCHA	R\$ 2.193,27	28,52%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.419,93	71,00%	R\$ 7.419,93	23,00%	R\$ 2.193,24	R\$ 8.608,27
3	VESTIARIOS	R\$ 2.193,41	6,34%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.193,41	R\$ 2.193,41
	TOTAL	R\$ 31.719,22	100,00%	R\$ 19.743,79	62,25%	R\$ 19.743,79	62,25%	R\$ 9.613,62	30,29%	R\$ 28.207,47	88,91%	R\$ 4.392,79	R\$ 31.719,22

Jean Michel Grundmann
Prefeito
CPF 043.897.169-80

RICANOR DE JESUS JUNIOR
ARQUITETO E OBRATEIRO - CAUI SC - 142883-4
CNPJ: 19.383.904/0001-07